

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 466,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป: ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 466,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 พาณิชยจังหวัดนครพนม
 - 5.2 ราคาสีบจากพื้นที่ก่อสร้าง และใกล้เคียง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1 นายศักดิ์ศรี ไชยภักดี
 - 6.2 นางสาวลักษณะ อ่อนสกุล
 - 6.3 นายรติพล จันทะนะ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างขึ้น อำเภอรามนคร จังหวัดนครพนม
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าแรงและค่าวัสดุ	334,400.70	1.4019	468,796.34	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 5%
					- พื้นที่ปกติ ฝนตกชุก 2
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			468,796.34	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			466,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ศรี ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางสาวลักษณ อ่อนสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายวิฑูรย์ จันทนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายวิฑูรย์ จันทนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

บัญชีประมาณการ

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 เมตร เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินงาน	บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างขึ้น อำเภอรอฉกร จังหวัดนครพนม
เสนอราคา	เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานถนนปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.			5.0	4,000.0	4,000.0	
	คอนกรีต 1:2:4	120.00	ลบ.ม.			306.0	36,720.0	36,720.00	
	ทราย	72.00	ลบ.ม.	400.0	28,800.0			28,800.00	
	กรวด	130.80	ลบ.ม.	610.0	79,788.0			79,788.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	806.00	กระสอบ	130.0	104,780.0			104,780.00	
	เหล็ก RB \varnothing 19 มม.	8.00	เส้น	233.0	1,864.0			1,864.00	
	เหล็ก DB \varnothing 12 มม.	20.00	เส้น	301.0	6,020.0			6,020.00	
	ไม้แบบไม้คร่าว	36.00	ลบ.ฟ.	170.0	6,120.0	100.0	3,600.0	9,720.00	
	ตะแกรงสำเร็จรูป 0.10x0.30#	800.00	ตร.ม.	35.0	28,000.0	5.0	4,000.0	32,000.00	
	งานหยอดทรายรอยต่อถนน	280.00	เมตร	12.65	3,542.0			3,542.00	
	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	156.9	4,706.7			4,706.70	
	ทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย	40.00	ลบ.ม.	400.0	16,000.0	99.0	3,960.0	19,960.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.0	2,500.0			2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							334,400.70	